ASPIDA
CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO

PORTFÓLIO TÉCNICO

ESTRUTURAS DE MADEIRA, TRATADAS POR QUEM ENTENDE

O ESCUDO DA SUA OBRA



QUEM SOMOS

MADEIRA É A NOSSA ESPECIALIDADE.

Quem conduz a obra é um químico especialista em madeira. Mais de dez anos entre o laboratório de tintas, a assistência técnica e a obra: ele sabe por que a madeira falha e qual produto resolve.

QUÍMICO RESPONSÁVEL · CRQ-IV 323265



EXPERIÊNCIA

MAIS DE DEZ ANOS TRATANDO MADEIRA

+10
anos de trabalho com madeira

+10
obras executadas

+10 mil m²
de madeira tratada

LABORATÓRIO
Desenvolvimento de tintas e acabamentos para madeira.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Acompanhamento de produto e aplicação em obra.

ASPIDA
Revitalização, restauro e pintura de estruturas de madeira.

MÉTODO

CADA ETAPA MEDIDA E REGISTRADA

01
INSPEÇÃO
Diagnóstico das patologias em toda a estrutura.

02
UMIDADE
Medição em vários pontos antes de qualquer acabamento.

03
PREPARO
Lixamento por grão definido e remoção completa do pó.

04
ACABAMENTO
Stain à base de água, aplicado conforme o fabricante.

05
RELATÓRIO
Fotos, produtos, lotes e conclusão técnica assinada.



CASE 01 · 2023

BRISES DE MADEIRA

FACHADA · SÃO PAULO

Ripados e brises em madeira nobre, de difícil acesso. Acabamento em película respirável, que permite retoques locais sem lixar toda a estrutura.

Obra de cliente sob confidencialidade contratual.



CASE 02 · 2025

RECANTO DO JAPONÊS

POÇOS DE CALDAS · MINAS GERAIS

Pilares, vigas e beirais em madeira aparente, no contraste com as paredes brancas e o bambu. Acabamento que preserva o veio e protege a estrutura de sol, chuva e umidade.

CASE 03

FAZENDA DA GRAMA

ITUPEVA · CONDOMÍNIO DE ALTO PADRÃO

Residência com estruturas de Pinus em áreas externas e internas: avaliação técnica, correção de patologias e acabamento em stain Imbuia.



CADA PATOLOGIA, UMA RESPOSTA TÉCNICA



Antes: fissura e delaminação



Depois: tratamento e acabamento

Fissuras de 3 a 6 mm

Adesivo híbrido flexível, que acompanha a movimentação da madeira, e massa para madeira na cor imbuia.

Delaminação superficial

Remoção mecânica das partes soltas, lixamento técnico e regularização com massa para madeira.

Descolamento de lâmina em viga

Fixação com parafuso autobrocante, adesivo híbrido na abertura de cerca de 6 mm e acabamento com massa imbuia.

PARA ARQUITETOS

O QUE MUDA NO SEU PROJETO

PREVISIBILIDADE

Alinhamento claro desde o início para a obra andar sem surpresas.

INTERLOCUÇÃO TÉCNICA

Você fala direto com o químico responsável, do diagnóstico ao relatório final.

FIDELIDADE AO PROJETO

Acabamento e detalhe protegidos do jeito que você especificou.

REGISTRO COMPLETO

Fotos e relatório técnico para você mostrar ao cliente final.

CONTATO

TEM UM PROJETO? VAMOS CONVERSAR

Mande a planta ou o escopo e respondemos com uma proposta técnica.

WHATSAPP

(11) 97138-6373

INSTAGRAM

@aspida__

E-MAIL

aspidaconsultoria@gmail.com

Alexandre Fernandes

Químico especialista em acabamentos
CRQ-IV 323265
São Bernardo do Campo · SP
Atendimento regional e nacional